CONSTRUTORA N G LTDA com sede na Rua Adelia Dourado, nº 91, Centro, Ibipeba - Bahia,

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de LAPÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA, CONFORME CONVÊNIO CONDER Nº 197/2022.

BDI	Bancos
20,70%	SINAPI - 12/2025 - Bahia
	SICRO3 - 10/2025 - Bahia
	ORSE - 11/2025 - Sergipe

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			**ADMINISTRA ÇÃO E ISNTALAÇÃO DE CANTEIRO**		**1**		**407,36**	**407,36**
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	30,36	36,64	183,20
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	92,86	112,08	224,16
2			**SERVIÇOS PRELIMINAR ES**		**1**		**2.753,44**	**2.753,44**
2.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1610,2	1,42	1,71	2.753,44
3			**SERVIÇOS DE TERRAPLANA GEM DE VIAS**		**1**		**3.687,35**	**3.687,35**
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1610,2	1,90	2,29	3.687,35
4			**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇ ÃO**		**1**		**804.806,97**	**804.806,97**
4.1			**PAVIMENTAÇ ÃO DAS VIAS**		**1**		**621.553,40**	**621.553,40**

CONSTRUTORA N G LTDA com sede na Rua Adelia Dourado, nº 91, Centro, Ibipeba - Bahia,

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de LAPÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA, CONFORME CONVÊNIO CONDER Nº 197/2022.

BDI	Bancos
20,70%	SINAPI - 12/2025 - Bahia
	SICRO3 - 10/2025 - Bahia
	ORSE - 11/2025 - Sergipe

Orçamento Sintético

4.1.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1627	60,59	73,13	118.982,51
4.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	481,76	38,69	46,69	22.493,37
4.1.3	21	Próprio	COMPLEMENTO DE BORDA DE PASSEIO, DIMENSÕES DE 8X15 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	M	6012,63	35,41	42,73	256.919,67
4.1.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	241,44	656,59	792,50	191.341,20
4.1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	618,64	42,61	51,43	31.816,65
4.2			**PAVIMENTAÇ ÃO E ACESSIBILID ADE**		**1**		**183.253,57**	**183.253,57**

CONSTRUTORA N G LTDA com sede na Rua Adelia Dourado, nº 91, Centro, Ibipeba - Bahia,

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de LAPÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA, CONFORME CONVÊNIO CONDER Nº 197/2022.

BDI	Bancos
20,70%	SINAPI - 12/2025 - Bahia
	SICRO3 - 10/2025 - Bahia
	ORSE - 11/2025 - Sergipe

Orçamento Sintético

4.2.1	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	170	325,62	393,02	66.813,40
4.2.2	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	1302,9	74,05	89,37	116.440,17
5			**SINALIZAÇÃO**		**1**		**82.758,45**	**82.758,45**
5.1	CP-18	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM H=2,5M VISÍVEL, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM	und	52	755,23	911,56	47.401,12
5.2	60-01-01-005	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25 CM , CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM	UND	24	378,34	456,65	10.959,60

CONSTRUTORA N G LTDA com sede na Rua Adelia Dourado, nº 91, Centro, Ibipeba - Bahia,

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de LAPÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA, CONFORME CONVÊNIO CONDER Nº 197/2022.

BDI	Bancos
20,70%	SINAPI - 12/2025 - Bahia
	SICRO3 - 10/2025 - Bahia
	ORSE - 11/2025 - Sergipe

Orçamento Sintético

5.3	CP-16	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM , CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	und	50	327,14	394,85	19.742,50
5.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2873,6	1,35	1,62	4.655,23
6			**SERVIÇOS COMPLEMENT ARES**		**1**		**3.586,36**	**3.586,36**
6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	7471,6	0,40	0,48	3.586,36

Total sem BDI	**744.109,41**
Total do BDI	**153.890,52**
Total Geral	**897.999,93**